

Приложение №1

Утверждаю:

Заведующий

д/с № 15 пос. Советское Руно

Г.В.Охременко

Приказ №25 от 11.04.2025г.



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 15 пос. Советское Руно Ипатовского района
Ставропольского края
в соответствии с приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.**

№ п/п	Наименование	Описание	примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1.	Адрес объекта	Ставропольский край, Ипатовский район, пос. Советское Руно, ул. Школьная, дом 6	
1.2.	Единая теплоснабжающая организация	Государственное унитарное предприятие "Крайтеплоэнерго" Ипатовский филиал	
1.3.	Год постройки	1982	
1.4.	Год проведения капитального ремонта/ реконструкции	отсутствует	
1.5.	Материал стен	кирпич	
1.6.	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	Имеется подземный 1 этаж	
1.7.	Наличие чердака	имеется	
1.8.	Общая площадь объекта	1654 м ²	
1.9.	Отапливаемый объем	4962 м ³	
2. Инженерные системы и оборудования объекта			
2.1.	Тепловой ввод	1	
2.2.	Тепловой пункт	1	
2.3.	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
2.4.	Схема подключения	зависимая	
2.5.	Система отопления	двухтрубная	
2.6.	Наличие циркуляции ГВС	имеется	
2.7.	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	имеется	
2.8.	Материал трубопроводов	сталь	
2.9.	Водопроводный ввод	1	
2.10.	Водомерный узел	1	
2.11.	Материал трубопроводов	пластик	
2.12.	Электрический ввод	1	
2.13.	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1.	Теплоснабжение	Централизованная	
3.2.	Водоснабжения	Централизованная	
3.3.	Водоотведения	Выгребная яма	

3.4.	Электроснабжение	Централизованная	
3.5.	Газоснабжение	Отсутствует	
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1.	Начало отопительного периода		
	2022-2023 гг	15.10.2022	
	2023-2024 гг	16.10.2023	
	2024-2025 гг	15.10.2024	
4.2.	Завершение отопительного периода		
	2022-2023 гг	14.04.2023	
	2023-2024 гг	15.04.2024	
	2024-2025 гг	18.04.2025	
4.3.	Погодные условия		
	2022-2023 гг	В рамках климатических норм	
	2023-2024 гг	В рамках климатических норм	
	2024-2025 гг	В рамках климатических норм	
4.4.	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2022-2023 гг	217,32	С 01.10.2022 по 31.12.2022 =82 С 01.01.2023 по 31.04.2023 =135,32
	2023-2024 гг	213,9779	С 01.10.2023 по 31.12.2023 =82 С 01.01.2024 по 31.04.2024 =131,9779
	2024-2025 гг	202,54	С 01.10.2024 по 31.12.2024 =61,97 С 01.01.2025 по 31.04.2025 =140,57
4.5.	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023 гг	отсутствуют	
	2023-2024 гг	отсутствуют	
	2024-2025 гг	отсутствуют	
4.6.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023 гг	отсутствуют	
	2023-2024 гг	отсутствуют	
	2024-2025 гг	отсутствуют	
4.7.	Наличие обращений по качеству микроклимата в помещениях		
	2022-2023 гг	отсутствуют	
	2023-2024 гг	отсутствуют	
	2024-2025 гг	отсутствуют	
4.8.	Аварийные ситуации		
	2022-2023 гг	отсутствуют	
	2023-2024 гг	отсутствуют	
	2024-2025 гг	отсутствуют	

4.9.	<i>Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования</i>		
	<i>2022-2023 гг</i>	<i>В штатном режиме</i>	
	<i>2023-2024 гг</i>	<i>В штатном режиме</i>	
	<i>2024-2025гг</i>	<i>В штатном режиме</i>	
<i>5. Мероприятия организационного характера</i>			
5.1.	<i>Проведение совместного осмотра объекта(с участием представителя МК ДОУ д/с № 15 пос. Советское Руно)</i>	<i>Срок выполнения: апрель-май 2025г.</i>	
5.2.	<i>Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым теплоснабжающими организациями</i>	<i>Срок выполнения: апрель 2025г.</i>	
5.3.	<i>Подготовка организационно-распорядительных документов организации и назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО</i>	<i>Срок выполнения: апрель 2025г.</i>	
5.4.	<i>Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний, норм по охране труда</i>	<i>Срок выполнения: Июль-август 2025г.</i>	
5.5.	<i>Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения(ИТП)</i>	<i>Срок выполнения: май - июнь 2025г.</i>	
5.6.	<i>Организация и проведение периодической проверки узла учета</i>	<i>Срок выполнения: июнь - август 2025г.</i>	
5.7.	<i>Составление актов сверки расчетов с теплоснабжающими организациями</i>	<i>Срок выполнения: май - июнь 2025г.</i>	
5.8.	<i>Разработка эксплуатационных режимом, а также мероприятий по их внедрению</i>	<i>Срок выполнения: май - июнь 2025г.</i>	
<i>6. Мероприятия технического характера</i>			
6.1.	<i>Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок</i>	<i>Срок выполнения: май - август 2025г.</i>	
6.2.	<i>Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления</i>	<i>Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 20 августа 2025г.</i>	
6.3.	<i>Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления</i>	<i>Срок выполнения: с мая по 20 августа 2025г.</i>	
6.4.	<i>Ревизия/замена запорной арматуры</i>	<i>Срок выполнения: май - июнь 2025г.</i>	
6.5.	<i>Проверки КИП</i>	<i>Межпроверочный интервал составляет 4 года. Поверка проводилась 15.07.2024 г.</i>	
<i>7. Подготовка к отопительному периоду здания</i>			
7.1.	<i>Утепление здания и индивидуальных тепловых пунктов</i>	<i>Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 29 августа 2025г.</i>	